

Výkonová bilance

LOM Praha

	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]
Osvětlení	8,0	0,80	6,4
Kompresor	5,5	0,80	4,4
Zařízení kuchyňky	5,0	0,30	1,5
Chlazení serveru	3,0	1,00	3,0
Osoušeč rukou 2x	4,0	0,30	1,2
MaR	1,0	0,90	0,9
VZT + el. Ohřev	8,0	0,90	7,2
Rezerva	40,0	0,80	32,0
UPS	2,0	1,00	2,0
EZS	0,2	1,00	0,2
SLP	4,0	0,70	2,8
PC 21x	16,8	0,70	11,8
Ostatní elektrická zařízení	48,0	0,70	33,6
CELKEM	145,5		107,0

160 A

Dle podkladů byla odhadnuta energetická bilance objektu. Tato hodnota je jako předpoklad, bude upřesněna před realizací dle požadavku uživatele.