

Výkonová bilance

LOM Praha 2. etapa

Bilance elektro:

	Pi [kW]	β [-]	Ps [kW]
Osvětlení	3,1	1	3,1
Pracovní stůl	36	0,5	18,0
Zařízení kuchyňky	5	0,3	1,5
Technologické zařízení	85	0,3	25,5
VZT + el. ohřev	2	0,9	1,8
PC	3,2	0,7	2,2
Ostatní elektrická zařízení	5	0,7	3,5
CELKEM:	P, kW		
	139,3		55,6
	I, A		94,6

Dle podkladů byla odhadnuta energetická bilance objektu. Tato hodnota je jako předpoklad, bude upřesněna před realizací dle požadavku uživatele.